

Pré-câblage fibre des immeubles neufs et existants

Une équipe en renfort pour vos chantiers FTTH, de la colonne au DTIO, avec recette optique. Partout en France.

Nos prestations

↑ Colonnnes montantes et rampantes

Déploiement vertical et horizontal dans les immeubles, du point de mutualisation aux étages.

~ Tirage de câbles

Tirage en gaines, fourreaux et goulottes, dans le respect des rayons de courbure.

☐ Pose de tout type de boîtiers


PMI, PBO, BPI, DTIO... installation, lovage et étiquetage conformes.

— Soudure par fusion


Préparation, clivage et épissurage des fibres en boîtiers et points de branchement.

^ Mesures et recettes OTDR


Réflexométrie et tests de continuité, rapport de recette remis pour la validation par l'opérateur d'infrastructure.




Recette laser en immeuble



Boîtier en chambre



Épissurage en PB



DTIO en logement neuf

Pour qui

Intégrateurs télécoms, électriciens du bâtiment, entreprises générales et promoteurs, sur des programmes neufs ou en rénovation.

Dossier sous-traitant

Kbis, attestations URSSAF et fiscale à jour, assurance et références transmis sur simple demande.